

工 事 設 計 書

桑名広域清掃事業組合

工 事 名	管理棟東面雨漏り修繕	課 長	
工 事 場 所	桑名市多度町力尾字沢地 地内	課長補佐	
工 期		係 長	
		検 算	
	令和7年3月10日 限	設 計	
概 要	管理棟東面の雨漏り修繕		

工 事 内 訳 書

工 事 名

管理棟東面雨漏り修繕

工 事 費

内 訳

工 事 価 格

消 費 税 相 当 額

工 事 費

設 計 書 用 紙

No. 2

用 途	名 称	仕 様	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
I-1	管理棟東面雨漏り 修繕		1	式			内訳 No.3
	I の計						
II	共通仮設費		1	式			
III	現場管理費		1	式			
IV	一般管理費等		1	式			
	(合計)工事価格		1	式			
	消費税相当額		1	式			
	総合計(工事費)		1	式			

設 計 書 用 紙

No. 3

用 途	名 称	仕 様	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	管理棟東面雨漏り 修繕						
	シーリング打ち替え	変成シリコーン 10×15	46	m			
	シーリング打ち替え	変成シリコーン 10×30	9	m			
	ガラスシーリング 打ち替え	シリコーン 10×15	108	m			
	低圧ひび割れエポキシ 樹脂注入		2	箇所			
	作業用足場	くさび緊結式、10m未満	81	m ²			
	養生・清掃費		18	m ²			
	計						